

Договор № 41/15

« 10 » ноября 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Электро-Люкс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице зам. ген. директора Синельщикова В.И. действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Ильинка сервис» именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ген. директора Сичкаренко В.В. действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя проведение эксплуатационных испытаний электроустановок (ЛЮС, КПП1, внутриквартальных силовых кабельных и линий уличного освещения МЖЗ Ильинка напряжением до 1 кв) (в дальнейшем именуется «объект») и составление технического отчета о проведенных измерениях.

1.2 Стоимость и объем работ по настоящему Договору определяется на основании сметы являющихся приложением к настоящему Договору. Стоимость работ составляет **74860 (семьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят) рублей**, НДС не облагается согласно налогового кодекса РФ ст.346.12, 346.13 глава 26.2

1.3 Дополнительные работы не предусмотренные сметой если они требуются, Подрядчик выполняет по дополнительной смете, утвержденной Заказчиком.

2. Права и обязанности сторон

2.1 «Заказчик» обязуется передать «Подрядчику» для выполнения работ с момента подписания настоящего договора необходимую проектно-сметную документацию.

2.2 «Заказчик» имеет право осуществлять технический надзор за ходом выполнения работ, иметь доступ на объект в любое время производства работ по данному объекту.

2.3 «Заказчик» обязуется оплатить стоимость выполненных работ после подписания акта формы КС-2 обеими сторонами, предоставлении справки о стоимости выполненных работ КС-3.

2.4 «Подрядчик» обязуется приступить к работе не позднее 3 дней с момента подписания настоящего договора.

2.5 «Подрядчик» обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продвижение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность «Заказчика».

2.6 «Подрядчик» обязуется обеспечить охрану материальных ценностей в местах проведения работ.

2.7 «Подрядчик» обязуется закончить работы не позднее 30 ноября 2015 г.

3. Порядок расчетов по договору

3.1 Заказчик производит полный расчет с Подрядчиком по факту выполнения работ не позднее 5 дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ, с прилагающимися актом и справкой по форме КС-2, КС-3.

4. Ответственность сторон

4.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Форс-мажор

5.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, постановлений правительства России и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право отказаться от выполнения условий настоящего договора, производя взаимозачеты.

6. Срок действия договора

6.1 Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору.

7. Порядок разрешения споров

7.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2 В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Изменение условий договора

8.1 Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме.

9. Прочие условия договора

9.1 Если любая из статей договора или ее часть окажется недействительной вследствие какого-либо закона, она будет считаться отсутствующей в договоре, при этом остальные остаются в силе.

9.2 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10. Приложение к настоящему договору

10.1 Приложение – Смета

10.2 Приложение – Свидетельство о регистрации электролаборатории «Подрядчика».

11. Реквизиты и подписи сторон

«Подрядчик» – ООО «Электро-Люкс»

Адрес: 143400, г. Красногорск, Ильинский тупик 1.

ИНН 5024028195, КПП 502401001

Расчетный счет: 40702810020200510001 в АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) г. Москва,

БИК 044525555, к/с 30101810400000000555

«Заказчик» – ООО «Ильинка сервис»

Адрес: 143422, Московская обл., г. Красногорск ул. Циолковского д. №17

ИНН 5024131724, КПП 502401001, ОГРН 1125024007184

р/с 40702810700000019059 в Открытое Акционерное Общество Банк ЗЕНИТ г. Москва,

БИК 044525272, к/с 30101810000000000272

ЗАКАЗЧИК

Ген. директор

В.В. Сичкаренко



ПОДРЯДЧИК

Зам. ген. директор

Синельщиков В.И.



Заказчик: ООО «Ильинка сервис»
 Подрядчик: ООО "Электро-Люкс"
 Объект: ООО «Ильинка сервис»

СМЕТА
проведение эксплуатационных испытаний электроустановок зданий

Сметная стоимость 74860 руб.
 Налог на добавленную стоимость не берется

N/N п/п	Наименование работ	Номер ед расценки	Количество, ед.изм.	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.	
				Всего	Осн. з/п	Всего	Осн. з/п
1	Визуальный осмотр		1 осмотр	500	0	500	0
1	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами		658 измерение	20	0	13160	0
2	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"		178 измерение	100	0	17800	0
3	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ		181 измерение	100	0	18100	0
4	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым и комбинированным расцепителем или с устройством защитного отключения		145 измерение	100	0	14500	0
5	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем		54 измерение	200	0	10800	0
ИТОГО (прямые затраты) по смете				74860	0	74860	0

(Семьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят руб. 00 коп.)

ЗАКАЗЧИК

Ген. директор

М.П.

ПОДРЯДЧИК

Ген. директор

Синельников В.И.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ



СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации электролаборатории

Регистрационный № 3531 от 28 марта 2013 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что

передвижная
(стационарная, передвижная)

электролаборатория **Общество с ограниченной ответственностью**

«Электро-Люкс»

(наименование предприятия, адрес ИНН)

Московская область, г. Красногорск, Ильинский тупик, д. 1.

ИНН-5024028195.

допущена в эксплуатацию и зарегистрирована в Центральном Управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением **до и выше 1000 В**

**Перечень разрешенных видов испытаний
и (или) измерений:**

1. Проведение испытаний и измерений параметров электроустановок и сооружений, их частей и элементов в процессе монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта и конкретно работ:
 - **проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электроустановки;**
 - **измерение сопротивления заземляющих устройств всех типов;**
 - **измерение сопротивления изоляции;**
 - **измерение сопротивления цепи «фаза-нуль» и токов к.з.;**
 - **проверка действия автоматических выключателей и УЗО;**
 - **измерение ТВР;**
 - **оформление протоколов о проведенных испытаниях.**

УТВЕРЖДАЮ


От заказчика

Генеральный директор

ООО «Ильинка сервис»

В.В. Сичкаренко

СОГЛАСОВАНО



Техническое задание

на проведение контрольно-измерительных работ в связи с очередной проверкой электроустановки (ЛОС, КПП1, внутриквартальных силовых кабельных и линий уличного освещения МЖЗ Ильинка напряжением до 1 кВ.)


Исходные данные; Однолинейная исполнительная электрическая схема .

Задание:

1. Произвести проверку действия трехполюсных автоматических выключателей с электромагнитным, тепловым и комбинированным расцепителями и ли устройств защитного отключения, управляемых дифференциальным током (УЗО) – 54 изм.
2. Произвести проверку действия однополюсных автоматических выключателей с электромагнитным, тепловым и комбинированным расцепителями и ли устройств защитного отключения, управляемых дифференциальным током (УЗО)- 145 изм.
3. Произвести измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи э/э к распределительным устройствам ,щитам,шкафам, и коммутационным аппаратам. -181изм.
4. Произвести проверку параметров(полное сопротивление) цепи «ФАЗА-НУЛЬ» -178 изм.
5. Произвести проверку наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (с учетом электроприборов и светильников).- 658 изм.
6. При визуальном осмотре действующей электроустановки произвести тепловизионное обследование элементов (шкафов ,рубильников,сборок).
7. На основании полученных данных составить и передать заказчику «Технический отчет».

14.08.2015

Гл. энергетик ООО «Ильинка сервис»



/Гуляев Н.Ю/